

מכרז לניטור LDAR

חברת קצא"א מבצעת בשנים האחרונות תכנית לאיתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד (LDAR) במתקן אשקלון בהתאם לפרוטוקול LDAR ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה. החברה מעוניינת להתקשר עם קבלן לביצוע הניטור שיבוצע במהלך תקופה של 3 השנים שתחלנה ממועד החתימה על החוזה.

במסגרת עבודה זו יש לבצע את הניטור בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר המשרד להגנת הסביבה.

היקף העבודה:

מספר נקודות לדיגום

מספר מדידות שנתי בקטגוריה	מספר נקודות בקטגוריה	תדירות הניטור	קטגוריה	שיטת אנליזה	שיטת הבדיקה	פרמטר/חומר לבדיקה
892	223	4	1	PUD/FID	21-EPA	דליפות
10,062	5,031	2	2			VOC
12,083	12,083	1	3			

פירוט הרכיבים לדיגום

Components Class	Total Components
	Count
Compressor	3
Pump Seal	36
Agitator	68
PRD	116
Total Group 1:	223
Stem Valve	2,562

POE- Connection	1,189
POE- Flange	860
Open End	420
Total Group 2:	5,031
Flange	4,214
Connection	7,869
Total Group 3:	12,083
<i>Total</i>	17337

ההצעה תכלול :

- תיאום מלא של הביצוע עם נציגי החברה
- אשרור התכנית הקיימת ועדכון התכנית במידת הצורך בהתאם להנחיות הנוהל של המשרד להגנת הסביבה
- ביצוע הבדיקות בשטח לפי תכנית מאושרת ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה
- הכנת דוח סיכום שנתי לרשויות
- הכנת דוחות סיכום להנהלת החברה רבעוניים
- עדכון שוטף של הנתונים
- ניהול מערכת לשימור כל הנתונים הגולמיים. את הנתונים יש להעביר לרשות קצא"א בכל פעם שתדרוש
- ביצוע כיול המכשור בתדירות ובאיכות הנדרשת ע"י הרגולטור, ביצוע הכיול ובכלל זה גזי הכיול, תיקון מכשירים וכדומה הם האחריות הספק
- הכנת התשובות לדרישות הרשויות והשתתפות בדיונים בנושאי LDAR עם המשרד להגנת הסביבה, במידת הצורך
- ביצוע מדידות חוזרות באותו הסבב בדיקות ייעשה ללא תשלום נוסף