

מפרט LDAR – מכלל אילת

הקדמה:

על חברת קצא"א לבצע תכנית לאיתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד (LDAR) במתקן אילת בשלושת האתרים: חוף, רמת יותם והמזח, בהתאם לפרוטוקול LDAR ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה. החברה מעוניינת להתקשר עם קבלן לביצוע הניטור שיבוצע במהלך 3 השנים שתחלנה ממועד החתימה על החוזה. במסגרת עבודה זו יש לבצע את הניטור בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר המשרד להגנת הסביבה.

ההצעה תכלול :

- כתיבת תוכנית ניטור עבור מכלל אילת ואשרור התכנית - כולל סיור מקדים באתר ככל שיידרש, הכנת שרטוטים ורשימת רכיבים שעל בסיסם תכתב תכנית לאישור הרגולטור.
- התכנית תכלול כמה רכיבים יש מכל סוג , מה תדירות הניטור, וכמות הרכיבים בכל סבב. (תכנית שנתית היא קלנדרית ולשנת 2023 יבוצע באופן חלקי בהתאם ללו"ז, שיאושר ע"י הרגולטור. החל משנת 2024 יבוצע באופן שוטף).
- כל התכניות ותוצאות הניטור ינוהלו באופן אלקטרוני כך שיהיה ניתן יהיה להעביר את הנתונים הגולמיים לקצא"א, במידה ויידרש ע"י החברה.
- תיאום מלא של הביצוע עם נציגי החברה
- ביצוע הבדיקות בשטח לפי תכנית מאושרת ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה
- הכנת דוח סיכום שנתי לרשויות
- הכנת דוחות סיכום להנהלת החברה רבעוניים
- עדכון שוטף של הנתונים
- ביצוע כיול המכשור בתדירות ובאיכות הנדרשת ע"י הרגולטור, ביצוע הכיול ובכלל זה גזי הכיול, תיקון מכשירים וכדומה הם האחריות הספק
- הכנת התשובות לדרישות הרשויות והשתתפות בדיונים בנושאי LDAR עם המשרד להגנת הסביבה, במידת הצורך
- ביצוע מדידות חוזרות באותו הסבב בדיקות ייעשה ללא תשלום נוסף