

18/07/2023

הנדון : השלמת תכנון וביצוע פריסת תשתית אופטית עבור שיפור תקשורת תפעולית ובטיחות ברצועת הקו הדרומי.


חברת קצא"א מעוניינת לצאת להליך של פריסת תשתית אופטית בין אשקלון לאילת לצורך שיפור תשתית תקשורת תפעולית והטמעת מערכות זיהוי חדירה לרצועת הקווים ושיפור מערך גילוי דליפות.

תיאור כללי :

תכולת העבודה המתוכננת הינה **השלמת תכנון וביצוע** ע"פ מפרט מנחה של קצא"א עבור הנחת תשתית אופטית בין מתקן אשקלון לבין מתקן אילת באורך כולל של 260 ק"מ בתחום רצועת הקו (ROW) של חברת קצא"א. עבודה זו תכלול גם חיבור של כל תחנות הדחף לאורך הרצועה, חצרות מגופים ונקודות עניין חשובות אחרות בתוואי הרצועה הדרומי בהתאם לדרישות המזמין.

תיאור פרויקט :

- הפרויקט כולל השלמת תכנון ע"פ מסמכים מנחים של קצא"א, הכולל בין היתר הכנת תכניות הנדסיות מפורטות לביצוע, דוחות חפירה/הנחה והתקנה המאושרות ע"י המזמין.
- ביצוע.
- תיק עדות הכולל תכניות As Made תנוחה וחתך לאורך על רקע מדידה, מיקומי שוחות ועמודי סימון לכל אורך התוואי בהתאם למסמכים מנחים של המזמין.

בכבוד רב,

איגור פרדין
מנהל מחלקת בקרה